

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ตามแบบแสดงรายการ ปร.๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๗,๑๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๒ สรุปผลประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๑ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายมานะ เสนีศิลา ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมานะ เสนีศิลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ปร.4 และตารางคำนวณค่า Factor F ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	477,190.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น	477,190.65	
		ปรับเป็น	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมานะ เสนศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

สรุปผลประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง


งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	365,020.00	1.3073	477,190.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				477,190.65	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)				ยอดสุทธิ	477,190.65

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายมานะ เสนศิลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	งานรื้อถอน	1.00	งาน	-	-	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
	- สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ								
	- แผ่นกระเบื้องลอนคู่ (จุดที่มีการชำรุด)								
	- ตู้ควบคุมไฟ								
2	งานติดตั้งระบบสายไฟแสงสว่าง								
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm.	150.00	เมตร	16.00	2,400.00	10.00	1,500.00	3,900.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm.	150.00	เมตร	16.00	2,400.00	10.00	1,500.00	3,900.00	
	- สวิตช์ไฟเปิด-ปิด	5.00	ตัว	300.00	1,500.00	150.00	750.00	2,250.00	
	- กล่องบดล็อกพักสายไฟขนาด 4x4 นิ้ว	5.00	กล่อง	60.00	300.00	20.00	100.00	400.00	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานะ เสนีсила)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน แผ่นที่ 1/5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องบล็อกลอยพร้อมฝาครอบสวิตช์เปิดปิดไฟ	6.00	กล่อง	300.00	1,800.00	150.00	900.00	2,700.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 20 mm.	150.00	เมตร	25.00	3,750.00	15.00	2,250.00	6,000.00	
	- งานติดตั้งคอมไฟ (ใช้คอมเดิม)								
3	งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าปลั๊ก 3 ขา								
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สีฟ้า	150.00	เมตร	16.00	2,400.00	10.00	1,500.00	3,900.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สีน้ำตาล	150.00	เมตร	16.00	2,400.00	10.00	1,500.00	3,900.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สายกราวด์ (สีเขียว)	300.00	เมตร	16.00	4,800.00	9.00	2,700.00	7,500.00	
	- กล่องบล็อกลอยพร้อมฝาครอบสวิตช์ 4x4 นิ้ว	15.00	กล่อง	60.00	900.00	20.00	300.00	1,200.00	
	- กล่องลอยพร้อมฝาครอบปลั๊ก	15.00	ชุด	300.00	4,500.00	150.00	2,250.00	6,750.00	
	- ปลั๊ก 3 ขา	15.00	ชุด	300.00	4,500.00	150.00	2,250.00	6,750.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 20 mm.	100.00	เมตร	25.00	2,500.00	15.00	1,500.00	4,000.00	
4	งานติดตั้งระบบสายไฟเครื่องปรับอากาศ								
	- สายไฟ THW 1x4 sqmm. สีฟ้า	120.00	เมตร	18.00	2,160.00	15.00	1,800.00	3,960.00	
	- สายไฟ THW 1x4 sqmm. สีน้ำตาล	120.00	เมตร	18.00	2,160.00	15.00	1,800.00	3,960.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สายกราวด์ (สีเขียว)	120.00	เมตร	16.00	1,920.00	9.00	1,080.00	3,000.00	
	- กล่องบล็อกลอยพร้อมฝาครอบสวิตช์ 4x4 นิ้ว	8.00	กล่อง	60.00	480.00	20.00	160.00	640.00	

ชื่อ.....*นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์*.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ชื่อ.....*นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ*.....กรรมการ
 (นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ชื่อ.....*นายมานะ เสนีลา*.....กรรมการ
 (นายมานะ เสนีลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ.....*.....*.....กรรมการ

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน แผ่นที่ 2/5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานติดตั้งระบบสายไฟพัฒนาลมดูดอากาศ								
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สีฟ้า	50.00	เมตร	16.00	800.00	10.00	500.00	1,300.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สีน้ำตาล	50.00	เมตร	16.00	800.00	10.00	500.00	1,300.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqmm. สายกราวด์ (สีเขียว)	50.00	เมตร	16.00	800.00	9.00	450.00	1,250.00	
	- กล่องบล็อกพักสายไฟขนาด 4x4 นิ้ว	2.00	กล่อง	60.00	120.00	20.00	40.00	160.00	
6	ตู้คอนซูมเมอร์ควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	13,500.00	
	- แท่งกราวด์ทองแดงขนาด 1.8 เมตร	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
7	งานซ่อมแซมหลังคา								
	- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x150x0.5 cm.	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00	
	- งานสีสัทนี้อยู่ตงกรู๊ตแผ่นกระเบื้องลอนคู่โดยการใช้อีพ็อกซีกันน้ำ	1.00	งาน	8,000.00	9,000.00	3,000.00	4,000.00	13,000.00	
8	งานทาสีภายนอกและภายในอาคาร								
	- งานทาสีภายในอาคาร	280.00	ตรม.	120.00	33,600.00	90.00	25,200.00	58,800.00	
	- งานทาสีภายนอกอาคาร	280.00	ตรม.	120.00	33,600.00	90.00	25,200.00	58,800.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์) (นางสาวลาพร ปิ่นสุวรรณ) (นายมานะ เสนีศิลา)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน แผ่นที่ 3/5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายละเอียดงานและเตรียมงาน								
	- ทำความสะอาดผิวอาคารด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
	- งานไปอุดรอยแตกกร้าวผนังคอนกรีตอาคาร								
	- ชัดผิวโป้วด้วยกระดาษทรายละเอียด								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่าจำนวน 1 เที่ยว								
	- ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% 2 เที่ยว								
9	งานทาสีแผ่นกระเบื้องหลังคาอาคาร	160.00	ตรม.	250.00	40,000.00	150.00	24,000.00	64,000.00	
	- งานทาสีแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคาร								
	รายละเอียดงานและเตรียมงาน								
	- ทำความสะอาดผิวอาคารด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่าจำนวน 1 เที่ยว								
	- ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำทาหลังคา 2 เที่ยว								
10	งานทากันซึมรากคอนกรีตรับน้ำฝน	60.00	ตรม.	400.00	24,000.00	250.00	15,000.00	39,000.00	
	- ทำความสะอาดผิวอาคารด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
	- งานกีดเซาะร่อง V พื้นผิวรางคอนกรีต (เฉพาะจุดที่มีร่องแตกกร้าว)								

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
 (นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)
 (นายมานะ เสนศิริลา)
 นกวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 นกวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 ผู้อำนวยการส่วนตำบลบ่อเงิน แผ่นที่ 4/5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลงวัสดุ PU ซีลร่องตัววี V ด้วยซิลิโคนกันน้ำ								
	- ลงตาข่ายไฟเบอร์								
	- ทาสีอะคริลิค ทากันรั่วซึมตามดาดฟ้า จำนวน 3 เพียว								
11	วัสดุสิ้นเปลือง	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
	- ฤกษ์ขยะ								
	- ผ้ารองพื้น								
	- แปรงทาสี								
	- ลูกกลิ้งทาสี								
	- น็อตสกรู								
	รวมวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน		(สามแสนหกหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)				365,020.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายมานะ เสนิสิตลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน