

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๗/๗ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ ๗/๗ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ตามแบบแสดงรายการ ปร.๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๔,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๖ แผ่น
 - ๖.๒ สรุปผลประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๑ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายมานะ เสนศิลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมานะ เสนศิลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

สรุปราคางานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ปร.4 และตารางคำนวณค่า Factor F ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	494,316.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น	494,316.28	
	ปรับเป็น	494,300.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์) (นางสาวชลภาพ ปิ่นสุวรรณ)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายมานะ เสนิตลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	378,120.00	1.3073	494,316.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				494,316.28	
ตัวอักษร :	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)	ยอดสุทธิ		494,316.28	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานะ เสนศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการ เลขที่ 7/7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	งานรื้อถอน	1.00	งาน	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- แผ่นกระเบื้องหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)								
	- กันสาดชั้น 1 ที่ชำรุดเสียหาย								
	- ผนังسمรทบอร์ตจุดที่ชำรุดเสียหาย								
	- รางน้ำฝนหลังคาออกทั้งหมด								
	- ผนังไม้ฉัดจุดที่ชำรุดเสียหาย								
	งานปรับบานหน้าต่างชั้น 1 และชั้น 2	10.00	บาน	-		300.00	3,000.00	3,000.00	
	- ปรับบานหน้าต่าง								

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงพร จำประดิษฐ์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมานะ เสนีศิลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

แผ่นที่ 1/6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงบานประตูชั้น 1 และชั้น 2 - ปรับบานประตู - เปลี่ยนบานพับ มือจับ กลอนล็อกบาน	6.00	บาน	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
4	งานซ่อมเสริมเสาค้ำชายคา - งานทำตอมห่อเสาคอนกรีต - เสาเหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว - งานขุดดินตั้งรากฐานคอนกรีต	4.00	ต้น	8,000.00	32,000.00	3,000.00	12,000.00	44,000.00	
5	งานซ่อมแซมคานรับเสาค้ำชายคา (เฉพาะจุดที่ ชำรุด) - ซ่อมแซมคานไม้หนา 5 นิ้ว	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
6	งานซ่อมแซมแผ่นกระเบื้องหลังคา (ซ่อมเฉพาะ จุดที่ชำรุด) - แผ่นกระเบื้องลอนคู่ 60x150 cm.	20.00	แผ่น	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	10,000.00	
7	งานสีกันรั่วหัวน็อตสกรูยึดแผ่นกระเบื้องลอนคู่ - ยิงซิลิโคนป้องกันน้ำรั่วแผ่นกระเบื้องลอนคู่ หลังคา	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	

ลงชื่อ *อ.ว.พ.*

(นางสาวดวงพร จำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

วิไลพร

(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

อ.พ.

(นายมานะ เสนีศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานซ่อมเชิงชายหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด) - เชิงชายไม้เนื้ออ่อนหน้า 8 นิ้ว	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	22,000.00	
9	งานตู้ควบคุมไฟ - ตู้คอนซูมเมอร์ขนาด 30 แอมป์ 6 ช่อง - แท่งสกรรค์ความยาว 1.5 เมตร	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
10	งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านพัก - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีฟ้า - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีน้ำตาล - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีเขียว (สาย กราวด์) - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีฟ้า - สายไฟ THW 1x1.5 sqmm สีน้ำตาล - ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 mm. - บล็อกพักสายไฟขนาด 4x4 นิ้ว - บล็อกลอยพร้อมฝาครอบปลั๊ก - กล่องสวิตช์พร้อมฝาครอบสวิตช์	180.00 180.00 300.00 180.00 180.00 180.00 20.00 8.00 8.00	เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร ตัว ชุด ชุด	16.00 16.00 13.00 13.00 13.00 25.00 60.00 300.00 300.00	2,880.00 2,880.00 3,900.00 2,340.00 2,340.00 4,500.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00	10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 15.00 20.00 150.00 150.00	1,800.00 1,800.00 2,700.00 1,620.00 1,620.00 2,700.00 400.00 1,200.00 1,200.00	4,680.00 4,680.00 6,600.00 3,960.00 3,960.00 7,200.00 1,600.00 3,600.00 3,600.00	

ลงชื่อ.....

๑๖ พ.ค.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

๖๕๖

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวดวงพร จำประดิษฐ์)

(นางสาวชลภาพร ปิ่นสุวรรณ)

(นายมานะ แสนศิลา)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
แผ่นที่ 3/6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ LED T8 18w.	5.00	โคม	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- โคมไฟ LED T8 9w.	5.00	โคม	200.00	1,000.00	150.00	750.00	1,750.00	
11	งานติดตั้งผนังภายใน (เฉพาะจุดที่ชำรุด เสียหาย)	30.00	ตรม.	400.00	12,000.00	250.00	7,500.00	19,500.00	
	- งานติดตั้งแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด ความหนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 เมตร								
	- เสริมโครงคร่าวผนังด้วยไม้								
12	งานติดตั้งผนังภายนอก (เฉพาะจุดที่ชำรุด เสียหาย)	30.00	ตรม.	650.00	19,500.00	300.00	9,000.00	28,500.00	
	- งานติดตั้งแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด ความหนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 เมตร								
	- เสริมโครงคร่าวผนังด้วยไม้								
13	งานทาสีภายนอกภายใน	390.00	ตรม.	110.00	42,900.00	70.00	27,300.00	70,200.00	
	รายละเอียดงานเตรียมผิว								
	- โป้วรอยแตกร้าวผนังอาคารด้วยปูนสกิมผิว								
	- ขัดผิวโป้วด้วยกระดาษทรายละเอียด								

ลงชื่อ.....*ปิยะพร*.....

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....*วิเศษ*.....

(นางสาวชลภาพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*อานนท์*.....

(นายมานะ เสนีศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน


กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสีรองพื้นปูนเก่า								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่าป้องกันเชื้อรา สีสำหรับทา ภายนอกและภายในจำนวน 1 เทียว								
	งานสีทาทัพบ้น้ำ								
	- สีนํ้าอะคริลิคแท้ 100% ทาจำนวน 2 เทียว								
14	งานทาสีไม้ระแนงฝ้าภายนอก ชั้น2	60.00	ตร.ม.	120.00	7,200.00	70.00	4,200.00	11,400.00	
	- ทาสีน้ำมัน จำนวน 2 เทียว								
	- ทาสีจำนวน 2 เทียว								
15	งานทาสีพื้นและสีบันไดชั้น 2	60.00	ตร.ม.	200.00	12,000.00	70.00	4,200.00	16,200.00	
	- ทาสี สีทาหลังคาสีอเนกประสงค์								
	- ทาสีจำนวน 2 เทียว								
16	งานซ่อมแซมขมบันได ที่ชำรุดเสียหาย	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
	- ซ่อมแม่บันได และเสาค้ำบันไดที่ชำรุด								
	- งานปิดแผ่นรองชั้นบันได								
17	เครื่องจักร,นํ้าถังขึ้นที่สูง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

ลงชื่อ..... 


(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวชลพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... 

(นายมานะ เสนีศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	วัสดุสิ้นเปลือง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	7,940.00	7,940.00	17,940.00	
	- ถูขยยะ								
	- ผ้ารองพื้น								
	- แปรงทาสี								
	- ลูกกลิ้งทาสี								
	- น็อตสกรู								
	รวมวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน		(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				378,120.00	

ลงชื่อ.....*อาภาพ*.....

(นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....*ประพนธ์*.....

(นางสาวชลภาพร ปิ่นสุวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายมานะ เสนีศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

ลงชื่อ.....

กรรมการ